

Утверждено

Директор МБОУ ЦО № 25

Е.П.Алексеева

15 апреля 2025 года



Приложение № 1

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

Муниципального общеобразовательного учреждения "Центр образования № 25

с углубленным изучением отдельных предметов"  
(наименование учреждения)

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение значения	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	г. Тула	Школа	г. Тула, ул. Каглинина, д. 7	Проведение визуального осмотра состояния здания: конструкций здания, кровельного покрытия здания, проведение осмотра тепловой изоляции фасада здания	21.04.2025	25.04.2025
				Совместно с обслуживающей организацией ООО "АДС г. Тулы" согласовать и организовать мероприятия по подготовке к отопительному сезону	15.04.2025	25.04.2025
				Проведение работ по герметизации водопроводных сетей	21.04.2025	01.07.2025
				Проведение визуального осмотра совместно с обслуживающей организацией ООО "АДС г. Тулы" запорной арматуры теплого узла, а в случае необходимости проведение ремонта или замены	21.04.2025	10.06.2025
				Проведение государственной поверки контрольно-измерительных приборов	21.04.2025	10.06.2025

				аккредитованной организации		
				Проведение визуального осмотра совместно с обслуживающей организацией ООО "АДС г. Тулы" стояков системы отопления: труб, вентилей, кранов, отводов для слива отопления	21.04.2025	10.06.2025
				Совместно с обслуживающей организацией ООО "АДС г. Тулы" проведение мероприятий по осмотру запорной арматуры и радиаторов отопления на предмет работоспособности, герметичности	21.04.2025	10.06.2025
				<p>Обслуживающей организации ООО "АДС г. Тулы" выполнить гидравлическую промывку и гидравлические испытания внутренних тепловых сетей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– установку заглушек, отключающих систему отопления для проведения опрессовки;</li> <li>– ремонт и опрессовку всей запорной арматуры в тепловых узлах на вводах систем горячего водоснабжения;</li> <li>– промывку системы отопления до полного осветления воды;</li> <li>– подготовку системы отопления к проведению опрессовки;</li> <li>– опрессовку внутренних систем отопления, узлов управления;</li> <li>– опрессовку систем горячего</li> </ul>		До 01.07.2025

				<p>водоснабжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– изготовление и установку расчетных элеваторных сопел и шайб;</li> <li>– устранение порывов, произошедших при опрессовке ( в случае необходимости)</li> </ul>		
				<p>Организация обслуживания систем теплоснабжения здания МБОУЦО № 25 совместно с теплоснабжающей организацией. Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии</p>	26.05.2025	До 10.06.2025
				<p>Составление актов проверок с указанием рекомендаций по проведению мероприятий по подготовке к отопительному периоду в 2025-2026 гг.</p>		До 10.06.2025
				<p>Подписание акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному сезону</p>		До 25.07.2025